

Kantonsstrasse Nr. 13 Verlegung Stelzstrasse Bereich Wilerstrasse Kirchberg

Sanierung der Wilerstrasse im Bereich Stelz und Ausbau für die Verkehrsbelastung bei der Einmündung Stelzstrasse



Ausbau Knoten

Im Abschnitt zwischen Stelzstrasse und der Steinenmoosstrasse wurde der Oberbau (Beläge, Randabschlüsse und Fundationsschicht) der Wilerstrasse erneuert. Bei der Einmündung Stelzstrasse wurde die Geometrie soweit ausgebaut, dass der Knoten mit einer Lichtsignalanlage ausgestattet werden konnte. Neben der Wasserversorgung wurde auch die Strassenentwässerung saniert und mit einer technischen Reinigungsanlage ergänzt.

- Ausbau Knoten für Lichtsignalanlage
- Sanierung Strassenoberbau und Entwässerung inkl. technischer Reinigungsanlage
- Länge des Abschnittes etwa 350m.
- Sanierung unter Verkehr mit etwa 20'000 Fahrzeugen pro Tag
- Belagseinbauten in Nachtarbeiten



Belagseinbau



Belagseinbau Nachteinsatz

Beitrag der B3
Gesamtprojektleitung
Projektierung Bauprojekt
Bauleitung

Phasenbeteiligung
Phasen 32 / 41 bis 53

Bauherrschaft
Kantonales Tiefbauamt St.
Gallen

Ausführung
2021

Kosten
CHF 2.1 Mio.